

DRUK OFERTY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104453E W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁBORZYCE

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	pomiar	1		
1.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.9		
1.3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1728.000		
1.4	Transport darniny do 0.5 km	m2	1728.000		
1.5	Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km	m2	1728.000		
1.6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	3973.000		
1.7	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu)	m2	135		
2	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	Oczyszczenie rowów z namułu na gł. 30 cm	m	641.000		
2.2	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa	m3	11.760		
2.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane z HDPE o śr. 50 cm	m	56.000		
2.4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	14.000		
3	PODBUDOWA				
3.1	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 mm gr. 12 cm	m2	3786.450		
3.2	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm	m2	3786.45		
4	NAWIERZCHNIA				
4.1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5 kg/m2	m2	3786.45		
4.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca 0/16 mm)	m2	3494.450		
4.3	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej w ilości 4kg asfaltu/m2	m2	34.560		
5	POBOCZA				
5.1	Pobocza z kruszyw łamanych 5/31,5 mm gr. 15 cm	m2	1728.000		
6	OZNAKOWANIE PIONOWE				
6.1	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	7		
6.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	9		
6.3	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1		
7	ZJAZDY NA DROGI BOCZNE				
7.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	24.000		
7.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	80.000		
7.3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 mm gr. 12 cm	m2	74.000		
7.4	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm	m2	74.000		
7.5	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5 kg/m2	m2	74.000		

DRUK OFERTY
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 104453E W MIEJSCOWOŚCI CHWALBORZYCE

7.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	72.000		
7.7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,3 kg/m2	m2	72.000		
7.8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	70.600		
7.9	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej	m2	0.754		
8	ZJAZDY NA POLA + ZJAZDY DO GOSPODARSTW				
8.1	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw naturalnych 0/32 mm gr. 15 cm	m2	760.420		
9	INNE				
9.1	Założenie rur dwudzielnych AROT'a na kable telefoniczne	m	53.000		