


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

PT - 0+167,69


SKALA 1 : 50



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY


15 cm

25 cm



		1	
	2		
3			

1	warstwa scieralna z betonu asfaltowego K11 grub. 3 cm (0/8) wg PN-S-96025
2	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego K11 grub. 5 cm (0/12,8) wg PN-S-96025
3	podbudowa zasiednacza z kruszywa kamiennego slab. mech. wg PN-B-11112 grub. 15 cm

		M P R O J E K T MIASTO PROJEKT ŁĘCZYCA	
		99-100 ŁĘCZYCA DROGOWA 50/7	TEL. 693-449-277 FAX 24771-29-08
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woła Świniecka gmina Świnice Warckie (działka ew. nr 423/2, 211, 255)			
Inwestor: Gmina Świnice Warckie	data: 06.2009		
Rysunek: Przekrój konstrukcyjny	nr umowy:		nr rysunku: 3 skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Paweł Jodaniewski		
Sprawdzający:	inż. Henryk Bugaj		