



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1 : 50



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

15 cm 25 cm



1	warstwa ścierna z AC 11 S 50/70, gr. 3 cm
2	warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 gr. 5 cm
3	warstwa podbudowy z kr. łamanego słab. mechanicznie gr. 20 cm
4	podłoże gruntowe G1

	USŁUGI PROJEKTOWE	
	BUDOWNICTWO DROGOWNICTWO INSTALACJE	
99-100 LĘCZYCA		TEL. 792-409-658
DWORCOWA 50/7		FAX 247721-29-08

Budowa drogi gminnej nr 10447ZE

Inwestor: Gmina Świnice Warckie

data: 02.2018
nr umowy:

Rysunek: Przekrój konstrukcyjny

nr rysunku:
skala: 1:50

Projektant:

mgr inż. Tomasz Jędrzejewski
Kierownik Biura Projektów i Inżynierii
Budowlanych