

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1.47	km	1.470	
				RAZEM	1.470
1.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		5170	m ²	5170.000	
				RAZEM	5170.000
1.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm	m ²		
		1.25*1470*2	m ²	3675.000	
				RAZEM	3675.000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,3 kg/m ²	m ²		
		5170	m ²	5170.000	
				RAZEM	5170.000
2.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		5170	m ²	5170.000	
				RAZEM	5170.000
2.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej	m ²		
		1470*0.15*2	m ²	441.000	
				RAZEM	441.000
3		POBOCZA			
3.1	KSNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
		1.25*1470*2	m ²	3675.000	
				RAZEM	3675.000