



PRZEKRÓJ
KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:100




SZCZEGÓŁ
KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:20



warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm
warstwa podsyłki cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm
warstwa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 8 cm
warstwa pomocnicza z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stab. mech. gr. 12 cm
warstwa odsączająca z pospółki 0/32 mm gr. 20 cm
podłoże gruntowe G1

	USŁUGI PROJEKTOWE BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE mgr inż. Paweł Jodaniewski		ul. Dworkowa 5D/7 99-100 Łęczyca tel. 693-449-613
Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Świnicach Warckich, dz. ew. nr 103/3 - obręb Świnica Osiedle			
Inwestor : Gmina Świnice Warckie		data :	
		nr umowy :	
Rys. Przekrój poprzeczny		nr rysunku :	
		skala 1:100	
projektant	inż. Henryk Bugaj		
asystent	mgr inż. Paweł Jodaniewski		