

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,3 kg/m ² 3273	m ² m ²	3273.000	
				RAZEM	3273.000
2.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna 0/8 mm) 3273	m ² m ²	3273.000	
				RAZEM	3273.000
2.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej w ilości 4kg asfaltu/m ² 2*935*0.1*0.2	m ² m ²	37.400	
				RAZEM	37.400
2.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 2*935*1	m ² m ²	1870.000	
				RAZEM	1870.000