

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ROBOTY ZIEMNE			
1.1		Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie 0.260	km km	0.260	
				RAZEM	0.260
1.2	KNR-W 2-01 0203-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. 148 m ³ odłożyć na odkład. 924	m ³ m ³	924.000	
				RAZEM	924.000
1.3	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ELEMENTY ULIC			
2.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 520*(0.35*0.15+0.15*0.15)	m ³ m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
2.2	KSNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 520	m m	520.000	
				RAZEM	520.000
2.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 72	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
3		NAWIERZCHNIA ULIC			
3.1	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1778	m ² m ²	1778.000	
				RAZEM	1778.000
3.2	KSNR 6 0111-01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa, warstwa gr.10 cm Krotność = 2 1778	m ² m ²	1778.000	
				RAZEM	1778.000
3.3	KSNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1778	m ² m ²	1778.000	
				RAZEM	1778.000
3.4	KSNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1778	m ² m ²	1778.000	
				RAZEM	1778.000
3.5	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 464	m ² m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
4		OZNAKOWANIE PIONOWE			
4.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm obetonowane na całym obwodzie obsadzenia do wysokości 0,5 m 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
5		INNE			
5.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kratek ściekowych i włączków kanałowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5.2	kalk. własna	Założenie rur dwudzielnych Arot'a 110 PS. 87	szt. szt.	87.000	
				RAZEM	87.000
5.3	kalk. własna	Wymiana hydrantu na doziemny. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.4	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000